

מכרז

גבעת יערים תאורה ב 2 חלקים

13/01/2020

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 81 חלק מזרחי - וותיק				
	תת פרק 81.1 כל העבודות בחלק המזרחי				
81.1.010	אספקת גוף תאורת LED כדוגמת תוצרת חברת SCHREDER דגם Teceo-1 הכולל 48 לדים בהספק 107W מיציקת אלומיניום, עקומה 408042, פוטומטריה 5139, טמפרטורת צבע 4000K, דרגת אטימות IP65, בידוד כפול, דרייבר אינטגרלי עם אפשרות עמעום לאחר מספר שעות עבודה בלילה, יציאת DALI, יחידת הגנה SPD בגוף התאורה נגד מתח יתר וזרם יתר, קומפלט.	יח'	165		
81.1.020	פירוק אביזר תאורה מעמוד עירוני קיים כולל פינוי למקום שיורה המפקח והתקנת אביזר התאורה החדש בגובה עד 8 מטר, קומפלט.	יח'	108		
81.1.030	פירוק אביזר תאורה מעמוד עירוני קיים כולל פינוי למקום שיורה המפקח והתקנת אביזר התאורה החדש בגובה עד 12 מטר, קומפלט.	יח'	23		
81.1.040	פירוק אביזר תאורה קיים על זרוע שעל עמודי חח"י כולל פינוי למקום שיורה המפקח והתקנת אביזר תאורה חדש כולל כל התיאומים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה עם חח"י, קומפלט. (התשלום לחח"י, אם ידרש, ישולם על-ידי המועצה).	יח'	24		
81.1.050	אספקה והתקנת הארכה של זרוע אביזר התאורה ב-1 או 2 מטר כולל ניתוק החשמל והחלפת הכבל מהקופסה לפנס על עמודי חח"י עם צינור נוסף מגולבן עם חפיפה של 40 ס"מ על הזרוע הקיימת וסגירה עם 4 ברגים, כולל כל התיאומים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה עם חח"י, קומפלט. (התשלום לחח"י, אם ידרש, ישולם על-ידי המועצה).	יח'	15		

קובץ: 2531-5 002/...

הופק באמצעות 'בנארית פרו' (04.16.1) 04-9884344

13/01/2020

דף מס': 002

גבעת יערים תאורה ב 2 חלקים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 82 חלק מערבי				
	תת פרק 82.1 כל התאורה בחלק המערבי				
82.1.010	אספקת גוף תאורת LED כדוגמת תוצרת חברת SCHREDER דגם Teceo-1 הכולל 48 לדים בהספק 107W מיציקת אלומיניום, עקומה 408042, פוטומטריה 5139, טמפרטורת צבע 4000K, דרגת אטימות IP65, בידוד כפול, דרייבר אינטגרלי עם אפשרות עמעום לאחר מספר שעות עבודה בלילה, יציאת DALI, יחידת הגנה SPD בגוף התאורה נגד מתח יתר וזרם יתר, קומפלט.	יח'	217		
82.1.020	פירוק אביזר תאורה מעמוד עירוני קיים כולל פינוי למקום שיורה המפקח והתקנת אביזר התאורה החדש בגובה עד 8 מטר, קומפלט.	יח'	82		
82.1.030	פירוק אביזר תאורה מעמוד עירוני קיים כולל פינוי למקום שיורה המפקח והתקנת אביזר התאורה החדש בגובה עד 12 מטר, קומפלט.	יח'	123		
82.1.040	פירוק אביזר תאורה קיים על זרוע שעל עמודי חח"י כולל פינוי למקום שיורה המפקח והתקנת אביזר תאורה חדש כולל כל התיאומים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה עם חח"י, קומפלט. (התשלום לחח"י, אם ידרש, ישולם על-ידי המועצה).	יח'	9		
82.1.050	אספקה והתקנת הארכה של זרוע אביזר התאורה ב-1 או 2 מטר כולל ניתוק החשמל והחלפת הכבל מהקופסה לפנס על עמודי חח"י עם צינור נוסף מגולבן עם חפיפה של 40 ס"מ על הזרוע הקיימת וסגירה עם 4 ברגים, כולל כל התיאומים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה עם חח"י, קומפלט. (התשלום לחח"י, אם ידרש, ישולם על-ידי המועצה).	יח'	9		

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן